

总 说 明

工程名称：梧州市工人医院北山医院低压电缆敷设工程

第1页 共1页

一、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）及相配套的各专业工程计算规范、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）。
2. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024年版）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》（2024年版）。
3. 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）。
4. 工程材料采用《梧州市建设工程造价信息》2025年第9期材料价格，缺项部分参考市场价格。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 梧州市工人医院北山医院低压电缆敷设工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市工人医院北山医院低压电缆敷设工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
		分部工程					
1	030408001001	电力电缆 (1)规格型号：YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 (2)材质：铜芯 (3)电源等级：1kV (4)敷设方式、部位：桥架敷设	m	115.00			
2	030408006001	电力电缆头 (1)规格型号：YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 (2)电源等级：1kV (3)室内热缩式	个	2			
3	030411003001	桥架 (1)镀锌桥架规格：300mm*100mm*1.5mm (2)材质：钢材	m	87.00			
4	031002001001	桥架支架 (1)桥架支架L50mm*5mm (2)支架防锈漆二遍	kg	344.96			
5	03B001	拆装吊顶	项	1			
6	03B002	电缆标识牌及铭牌	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		单价措施(2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法)					
7	桂011701001001	外脚手架 (1)活动脚手架	m ²	242.00			
8	桂011701004001	拆装吊顶脚手架	m ²	15.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市工人医院北山医院低压电缆敷设工程

第2页 共2页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：梧州市工人医院北山医院低压电缆敷设工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称：梧州市工人医院北山医院低压电缆敷设工程

第1页 共2页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
		◆人工◆			
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000501000	安装人工	元		
3	RB-001-1	拆装吊顶 人工费	项		
		◆材料◆			
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
3	020101002	橡胶板 2mm	m²		
4	021304002	聚四氟乙烯生料带 宽30mm	kg		
5	022705004	棉纱头	kg		
6	022706010	破布	kg		
7	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
8	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
9	031301006	砂轮片 Φ400	片		
10	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
11	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
12	031321001	焊锡丝 综合	kg		
13	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
14	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
15	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
16	040301004	中砂	m³		
17	130519001	沥青绝缘漆	kg		
18	140301004	国V汽油 92#	kg		
19	140901002	电力复合酯 一级	kg		
20	143303001	硬酯酸 一级	kg		
21	143309001	丙酮	kg		
22	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
23	182519002	固定卡子 3×80	套		
24	243301001	色带20mm×20m	卷		
25	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
26	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
27	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
28	290905011	铜接线端子 DT-120mm²	个		
29	290905014	铜接线端子 DT-240mm²	个		
30	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
31	341103001	电	kW·h		
32	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
33	341508001	其他材料费	元		
34	350305001	金属脚手架底座	个		
35	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m²		
36	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
37	350310002	水平架(脚手架专用)	m²		
38	350310003	连接棒	个		
39	350907004	门式钢管架	m²		
		◆主材◆			
1	290206001	支撑架镀锌角钢L50*5	kg		
2	290702000	户内热缩式电缆终端头YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120	套		

主要材料及价格表

工程名称: 梧州市工人医院北山医院低压电缆敷设工程

第2页 共2页

[illegible]